

UCHWAŁA NR 299 / 7252 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 2013 r.

**w sprawie przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach inwestycji
pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985
Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy
w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” na rzecz Miasta
Mielca.**

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przekazuje się nieodpłatnie oświetlenie wybudowane w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I” na rzecz Miasta Mielca.

Wartość wybudowanego oświetlenia została określona na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i wynosi 158 039,06 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć 06/100 złotych).

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 3

Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dokona przekazania oświetlenia protokołem zdawczo – odbiorczym. Podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi załącznik o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jan Burek
Dr hab. inż. Jan Burek

Kosztorys budowy oświetlenia drogi i ronda na skrzyżowaniu z dn. wojewódzkiej
 nr 845 Miedzi - Kollmar - Lejst zrealizowanego w ramach inwestycji pn.
 Budowa drogi obszarowej Miedzi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 845 Miedzi - Dobie
 do ulicy Dobie w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną
 i urządzeniami budowlanymi - etap I

Oferta wykonawstwa od 01.08.2019 do 01.08.2019

Kosztorys							
Nr pozycji koszt.	Nr Specyfikacji Technicznej, Nr pkt. Wymagań Szczegółowych	Opis Robót	Pozycja przedmiaru	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość całkowita (x g)
a	b	c	d	e	f	g	h
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - Zamówienie kablowe szafy ośw. SzO 2x1 szt. Wysypisko śmieci							
4.1		Wyłączenie LNN przez ZE		kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
4.2		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 0,8 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. III		m	115,00	18,00	1 840,00
4.3		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 0,8 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. IV (częściowo wapienny dla kabla ośw. III)		m	280,00	18,00	4 480,00
4.4		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 1,0 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	15,00	16,00	240,00
4.5		Nasypanie warstwy piasku (2x10 cm) na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotkość = 2		m	410,00	3,20	1 312,00
4.6		Ułożenie kanału kablowego w st. trafo "Wysypisko śmieci" - odcinek kabla nn		m	2,00	11,20	22,40
4.7		Uzupełnienie wkładki bezpiecznika w rozdzielni st. trafo		szt.	3,00	240,00	720,00
4.8		Przewiert sterowany (2xSRS 110) 1 raz - pod drogą dojazdową do wysypiska śmieci		m	8,50	160,00	1 360,00
4.9		Uszczelnienie końców rur rezerwowych		otw.	2,00	48,00	96,00
4.10		Ułożenie rur osłonowych DVK 110 w rowie (dla kabla zasłajającego)		m	2,50	8,00	20,00
4.11		Układanie kabli YAKY 4x50 mm2 w rurach, przewiertach lub kanałach st. trafo (2,5m+5,5m+2m)		m	13,00	3,20	41,60
4.12		Układanie kabli YAKY 4x50 mm2 w rowach kablowych ręcznie		m	428,00	3,20	1 369,60
4.13		Zarobienie na suchu końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznych		szt.	8,00	40,00	320,00
4.14		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 50mm2 pod zaciski		szt./żył	8,00	3,20	25,60
4.15		Dostarczenie kabla NN YAKY 4x50mm2 - kabel zasłajający		m	441,00	8,16	3 598,56
4.16		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokość do 0,6 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. III		m	115,00	6,40	738,00
4.17		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokość do 0,6 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	280,00	6,40	1 792,00
4.18		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokość do 0,8 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	15,00	6,40	96,00
4.19		Badanie linii kablowej N.J. - kabel 4-żyłowy		odo.	1,00	32,00	32,00
4.20		Zagęszczenie wykopu mach		m3	132,40	16,00	2 118,40
Razem dział:							21 420,16
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - Montaż szafy ośw. SzO "Wysypisko śmieci" usytuowanej przy rondzie							
5.1		Fundament pod szafę ośw. SzO "Wysypisko śmieci" (cena fundamentu w cenie szafy)		szt.	1,00	328,00	328,00
5.2		Szafa ośw. SzO "Wysypisko śmieci" na fundamenta prefabrykowanym		kpl	1,00	5 520,00	5 520,00
5.3		Montaż uzłomów szafy z Fe/Zn 26x4		m	30,00	19,20	576,00
5.4		Pomiar rezystancji uzamienienia szafy ośw. SzO		szt.	1,00	80,00	80,00
5.5		Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia do 10 pól - SzO		szt.	1,00	80,00	80,00
Razem dział:							6 584,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - Montaż nowych słupów (18szt.) i masztu (1szt.) z oprawkami ośw. w w.							
6.1		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy stalowe, okrągłe, ocynkowane, jednostronnie zbieżne, z blachy grub. min. 3 mm, ze spawem niewidocznym, wys. 11m, malowane na kolor RAL 9006 i dod. lakierem bezbarwnym, z występnikiem jednostronnym prostym dług. 1,5 m na fund. prof.		szt.	18,00	1 218,00	21 888,00
6.2		Montaż wysięgników jednostronnych - prostych, dług. 1,5 m na słupie		szt.	18,00	138,00	2 448,00
6.3		Montaż przewodów w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m		kpl przew.	18,00	84,00	1 152,00
6.4		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy sodowe o parametrach wg STWRB		szt.	18,00	778,00	13 980,00
6.5		Montaż i stawianie masztu ośw. - okrągły stalowy ocynkowany jednostronnie zbieżny, wys. 14 m, malowany na kolor RAL 9006 i dod. lakierem bezbarwnym z głowicą 5-ramienną promieniową, dł. ramion 0,5 m.		szt.	1,00	3 120,00	3 120,00
6.6		Montaż głowicy GIS na maszcie ośw.		szt.	1,00	448,00	448,00
6.7		Montaż przewodów w maszcie oświetleniowej		kpl przew.	6,00	80,00	480,00
6.8		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na głowicy masztu - oprawy sodowe o parametrach wg STWRB		szt.	6,00	778,00	3 880,00
6.9		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 1,2 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	10,00	17,00	170,00
6.10		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 1,0 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	20,00	16,00	320,00
6.11		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 0,6 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	420,00	18,00	6 720,00
6.12		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 0,6 m i szerokość do 0,4 m w gruncie kat. III		m	110,00	16,00	1 760,00
6.13		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 0,6 m i szerokość do 0,6 m w gruncie kat. III		m	20,00	16,00	320,00
6.14		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokość do 0,6 m i szerokość do 0,6 m w gruncie kat. IV		m	10,00	16,00	160,00
6.15		Nasypanie warstwy piasku (2x10 cm) na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotkość = 2		m	560,00	3,20	1 792,00
6.16		Nasypanie warstwy piasku (2x10 cm) na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m Krotkość = 2		m	90,00	3,20	288,00
6.17		Ułożenie rur osłonowych DVK 110 (dla kabli ośw.)		m	25,00	8,00	200,00
6.18		Przewiert sterowany (2xSRS 110) 1 raz - pod rondem, kier maszt.		m	7,00	160,00	1 120,00
6.19		Przewiert sterowany (3xSRS 110) 1 raz - pod obwodnicą rejonu szafy SzO.		m	13,00	240,00	3 120,00
6.20		Przewiert sterowany (2xSRS 110) 1 raz - pod obwodnicą kier ul. Debiecka		m	13,50	160,00	2 160,00
6.21		Przewiert sterowany (3xSRS 110) 1 raz - pod ul. Wolności kier Mleśno		m	13,00	240,00	3 120,00
6.22		Przewiert sterowany (2xSRS 110) 1 raz - pod ul. Wolności kier Rzeszów		m	12,50	160,00	2 000,00
6.23		Uszczelnienie końców rur rezerwowych		otw.	10,00	48,00	480,00
6.24		Układanie kabli ośw. YAKY 4x35 mm2 w rurach i przewiertach (25x7+26x13,5+26x12,6)		m	110,00	3,20	352,00
6.25		Układanie kabli ośw. YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych ręcznie (1080-110)		m	950,00	3,20	3 040,00
6.26		Dostarczenie kabla ośw. NN YAKY 4x35 mm2		m	1 000,00	6,80	7 200,00
6.27		Zarobienie na suchu końca kabla 1-żyłowego o przekroju 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznych		szt.	160,00	32,00	5 120,00
6.28		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 35mm2 pod zaciski		szt. żył	160,00	2,40	384,00
6.29		Układanie badnarki 25x4 w rowach kablowych		m	818,00	6,55	5 358,90
6.30		Podłączenie badnarki w rowie do słupów i szyn ochronnych w szafach oświetleniowych		szt.	20,00	6,40	128,00

Koszty							
Nr pozycji koszt.	Nr Specyfikacji Technicznej; Nr pkt. Wymagań Szczegółowych	Opis Robót	Pozycja przedmiar.	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość całkowita f x g
a	b	c	d	e	f	g	h
6.31		Pomiar rezystancji uziemienia skupu oświełt		szk	19,00	24,00	456,00
6.32		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok do 1 0 m i szer dna do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	10,00	8,00	80,00
6.33		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok do 0 8 m i szer dna do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	20,00	6,40	128,00
6.34	a	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok do 0 6 m i szer dna do 0,4 m w gruncie kat. IV		m	420,00	6,40	2 688,00
6.35		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok do 0 6 m i szer dna do 0,4 m w gruncie kat. III		m	110,00	6,40	704,00
6.36		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok do 0 6 m i szer dna do 0,6 m w gruncie kat. III		m	20,00	6,40	128,00
6.37		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok do 0 6 m i szer dna do 0,6 m w gruncie kat. IV		m	10,00	6,40	64,00
6.38		Zagłuszczenie wykopu mech. (4,8+0+134,4+35,2+9,6+4,8)		mb	100,00	16,00	3 148,80
6.00		Badanie linii kablowej N N - kabel 4-żyłowy		odo.	20,00	32,00	640,00
Razem działy							100 482,88

INSPEKTOR NADZÓRU
Łózel Bólm
 MIELEC, ul. Długosza 8/37
 Upr. bud. E-289/81; MI-2455/93

KIEROWNIK PROJEKTU
Wł. Słowiński Toruń
 Andrzej Iwaszek